ELENCO PREZZI

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA NEL I° E II° DISTRETTO TERRALBA E INCREMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE DEGLI IDROCONTATORI INSTALLATI.

COMMITTENTE:

Data, 17/10/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1	UPGRADE DI IDROCONTATORE. Fornitura e posa in opera del kit (cassetta elettronica ed idraulica) per la trasformazione e l'adeguamento di un idrocontatore a lettura tangenziale in un idrocontatore comandato, tramite circuito elettrico, da una tessera elettronica. L'adeguamento dell'idrocontatore consiste nella rimozione, mediante taglio della bulloneria con mola a smeriglio, dell'apparecchiatura esistente dalla sua sede; compreso il carico ed il trasporto in officina attrezzata, compresa la sostituzione e l'adeguamento del circuito idraulico manuale con uno comandato da un'elettrovalvola che riceverà il segnale dalla centralina elettronica interfacciata alla tessera. Compreso , altresì, il collaudo della nuova apparecchiatura prima del suo rimontaggio sulla sua bocchella irrigua. Compresa ogni altra fornitura, onere e magistero per dare l'idrocontatore perfettamente funzionante. **euro (milleduecentonovantacinque/90)**	cadauno	1´295,90
Nr. 2 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROCONTATORE SU PRESA COMIZIALE comprendente il trasporto dell'idrocontatore, il taglio dei bulloni della flangia cieca, il posizionamento della nuova apparecchiatura, con le adeguate guarnizioni e la bulloneria necessaria per il fissaggio sulla presa comiziale, compreso ogni altra fornitura, onere e magistero per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. **euro (milletrecentoottantaotto/98)**	cadauno	1´388,98
Nr. 3 3	FORNITURA E POSA DI IDROCONTATORE A TESSERA SU DERIVAZIONE AD ALA FISSA, comprendente le seguenti lavorazioni: scavo per l'individuazione del tubo di mandata all'ala, pulizia e taglio dei tubi ed applicazione dei giunti necessari per il raccordo alla nuova tubazione, compreso il pezzo speciale in acciaio zincato, le flange, i bulloni e le guarnizioni per l'assemblaggio, compreso l'idrocontatore a tessera e lo sfiato DN 50, compreso il rinterro con materiale arido , il calcestruzzo per il blocco di ancoraggio e le eventuali casserature, compreso ogni altra fornitura, onere e magistero per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. **euro (duemilanovecentonove/83)**	cadauno	2´909,83
Nr. 4 4	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA A TESSERA, compreso l'hardware e l'interfaccia di programmazione, le tessere passpartout come descritto nella relazione e nel disciplinare tecnico. **euro (ventiquattromilacinquecentoottantasei/18)**	corpo	24´586,18
Nr. 5 5	Oneri di capitolato come descritti nello schema di contratto, nelle norme contrattuali integrative e nel disciplinare tecnico. **euro (tredicimilacinquecentoquarantasei/46)**	a corpo	13´546,46
Nr. 6 6	Oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso. **euro (ventiduemilaquattrocentodieci/23)**	a corpo	22´410,23
Nr. 7 7	Tessera programmabile. **euro (centosettantasette/10)**	cadauno	177,10

Data, 17/10/2013

Il Tecnico