

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE



PROGETTO DEFINITIVO

CAT. P0120

CUP. G16J15001280002

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba nell'abitato di Solarussa - I° stralcio funzionale -

Elaborato:

Elenco prezzi

Allegato:

20.0

Il progettista:

Ing. Massimo Sanna

V. il Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Sanna

Data:

2 luglio 2020

Revisione:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C.B.O.0020	Compenso aggiuntivo per ferro inghisato, dopo perforazione calcestruzzo min. cm. 20, soffiatura a pressione per pulizia foro e iniezione di resina ipossidrica del tipo SIKA ANCHORFIX-3030 o simile. euro (due/97)	coppie	2,97
Nr. 2 C.B.O.1001	Fioriera in conglomerato di cemento ad alta resistenza R42.5 con armatura in acciaio ad aderenza migliorata, miscelata con graniglia di marmoin vari colori rifiniti mediante lavaggio con idrogetto a pressione; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con tassello chimico sia su cordolo in calcestruzzo o a parete; completa di terreno vegetale e piantine di varie essenze, indicate dalla D.L.. Dimensioni: lung. 150 cm., largh. 45 cm., alt. 40 cm., spes. 5-7 cm.. euro (duecentonovantauno/57)	cadauno	291,57
Nr. 3 C.B.O.1002	Fornitura e posa in opera di lastre lapidea (basalto) sp. cm 6. Fornitura e posa in opera di lastre in materiale lapideo (basalto), finitura bocciardata, proveniente da cava autorizzata e impresa certificata ISO 9002, spessore 6 cm posto in opera secondo la geometria, i disegni e quanto altro indicato negli elaborati grafici e allegati testuali allegati al progetto esecutivo, compreso il taglio perpendicolare e/o obliquo rispetto al piano, la sigillatura dei giunti, la conseguente spazzolatura: poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiaccia, su sottostante massetto di fondazione, su muro da rivestire, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; con lastre da 40X100 cm spessore 6 cm, e comunque secondo le insindacabili disposizioni esecutive della D.L. (diconsi Euro ottantadue/38) mq 82,38 euro (centoventi/57)	metri quadri	120,57
Nr. 4 C.B.O.1005	Rivestimento in pietra, compresa la fornitura della pietra con spessore non inferiore a 3 cm di lastre di pietra naturale tipo Lula, o similari a scelta della D.L., con pezzature irregolari disposte ad "opus incertum", con fughe semiregolari e vuote in superficie con effetto "muro a secco", di spessore non superiore a 1,5 cm. Le pietre dovranno essere di roccia compatta ("non sfogliante"), superficie ruvida colori D.L. poste in opera con idoneo collante; sono compresi i trasporti, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli e le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opere e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necessità e le indicazioni della D.L.. euro (settantauno/69)	metri quadri	71,69
Nr. 5 C.B.O.1006	Smontaggio di cordoli esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la demolizione della fondazione in calcestruzzo, compreso pulizia, accatastamento, movimentazione e custodia e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nel rispetto delle norme DLgs 152/2006. euro (sei/73)	metro	6,73
Nr. 6 C.B.O.1009	Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza, compresa la smuratura degli elementi di ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato. euro (dieci/90)	metro quadro	10,90
Nr. 7 C.B.O.1016	Sfancio meccanico su fasce adiacenti.Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea su aree sistemate a verde, adiacenti e parallele alle banchine, sia libere che occupate da piantagioni, di qualsiasi forma e giacitura. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione la pulizia dei margini della strada, e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scola delle acque meteoriche euro (uno/36)	metri quadri	1,36
Nr. 8 C.B.O.1028	Fornitura e posa in opera di giunto waterstop bentonitico idroespansivo di ripersa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi, da 25 mm. per 20 mm, costituito da cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 8 volte il volume iniziale, in opera compreso ogni onere di accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Il giunto in opera dovrà risultare privo di elementi protettivi di confezione e dovrà essere ancorato al piano di posa mediante rete in acciaio presagomata a maglia romboidale fissata ogni 30 cm. con appositi chiodi a penetrazione graduale. euro (diciassette/70)	metri	17,70
Nr. 9 C.B.O.1031	Ripristino di pavimentazione stradale, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolariz- zazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale euro (sessantasette/44)	metri quadri	67,44
Nr. 10 C.B.O.1090	Panchina in legno costituita da telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno trattato contro la marcescenza fissati al telaio mediante viti in acciaio inossidabile con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 300x84x120 cm circa. Posa in opera mediante fissaggio degli appoggi con idonei tasselli in acciaio su pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli di fissaggio. euro (cinquecentotredici/77)	cadauno	513,77
Nr. 11 PF.0001.000 9.0002	Conferimento a discarica autorizzata di materiale cod. cer. 17 01 01 - Cemento euro (quindici/18)	tonnellate	15,18
Nr. 12 PF.0001.000 9.0019	Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili euro (undici/39)	tonnellate	11,39

COMMITTENTE:

