



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature

C.A.T. P0920

C.U.P: G55H20000080002

C.I.G.:

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

ANALISI DEI PREZZI

I

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	23/09/2022	1210P0920analisipreET	Ing. G. Zuddas	Ing. M. Sanna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1 AT.0005.001 3.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Diverso da manodopera cadauno	0,913 1,000	31,54 48,27	28,80	MDO
				48,27	
				77,07	
				11,56	
				88,63	
				8,86	
				97,49	
Nr. 2 AT.0005.001 3.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Diverso da manodopera cadauno	0,922 1,000	31,54 58,51	29,08	MDO
				58,51	
				87,59	
				13,14	
				100,73	
				10,07	
				110,80	
Nr. 3 AT.0005.001 3.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Diverso da manodopera cadauno	0,945 1,000	31,54 68,03	29,81	MDO
				68,03	
				97,84	
				14,68	
				112,52	
				11,25	
				123,77	
Nr. 4 AT.0005.001 3.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Diverso da manodopera cadauno	0,918 1,000	31,54 47,39	28,95	MDO
				47,39	
				76,34	
				11,45	
				87,79	
				8,78	
				96,57	
Nr. 5 AT.0005.001 6.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,908	31,54	28,64	MDO
	A R I P O R T A R E			28,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			28,64	
Nr. 6 AT.0005.001 6.0006	(L) Diverso da manodopera cadauno	1,000	63,55	63,55	MDO
	Sommano euro			92,19	
	Spese Generali 15.00% * (92.19) euro			13,83	
	Sommano euro			106,02	
	Utili Impresa 10% * (106.02) euro			10,60	
	T O T A L E euro / ora			116,62	
	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t				
	E L E M E N T I:				
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,878	31,54	27,69	
	(L) Diverso da manodopera cadauno	1,000	22,86	22,86	
Nr. 7 AT.0005.001 6.0008	Sommano euro			50,55	MDO
	Spese Generali 15.00% * (50.55) euro			7,58	
	Sommano euro			58,13	
	Utili Impresa 10% * (58.13) euro			5,81	
	T O T A L E euro / ora			63,94	
	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t				
	E L E M E N T I:				
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,887	31,54	27,98	
	(L) Diverso da manodopera cadauno	1,000	37,92	37,92	
	Sommano euro			65,90	
Nr. 8 PF.0001.000 2.0008	Spese Generali 15.00% * (65.90) euro			9,89	AN
	Sommano euro			75,79	
	Utili Impresa 10% * (75.79) euro			7,58	
	T O T A L E euro / ora			83,37	
	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.				
	E L E M E N T I:				
	(A) [AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...	0,010	76,34	0,76	
	di cui MDO= 29.978%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...	0,020	92,19	1,84	
	di cui MDO= 24.558%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
Nr. 9 PF.0001.000 2.0012	ULTERIORI INFORMAZIONI				AN
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00587				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			2,60	
	Spese Generali 15.00% * (2.60) euro			0,39	
	Sommano euro			2,99	
	Utili Impresa 10% * (2.99) euro			0,30	
	T O T A L E euro / mt			3,29	
	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo				
	E L E M E N T I:				
Nr. 9 PF.0001.000 2.0012	(A) [AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ...	0,040	87,59	3,50	AN
	di cui MDO= 26.245%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,030	26,41	0,79	MDO
	A R I P O R T A R E			4,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,29	
Nr. 10 PF.0001.000 2.0038	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00991 - Incidenza Manodopera 16.18	0,003	33,08	0,10	MDO
	Sommano euro			4,39	
	Spese Generali 15.00% * (4.39) euro			0,66	
	Sommano euro			5,05	
	Utili Impresa 10% * (5.05) euro			0,51	
	T O T A L E euro / mt			5,56	
	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere E L E M E N T I:				
	(A) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 29.541%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,020	77,07	1,54	AN
	(A) [PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove ... di cui MDO= 26.140%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	1,100	2,60	2,86	AN
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01111 - Incidenza Manodopera 8.46	0,020	26,41	0,53	MDO
Nr. 11 PF.0001.000 2.0044	Sommano euro			4,93	
	Spese Generali 15.00% * (4.93) euro			0,74	
	Sommano euro			5,67	
	Utili Impresa 10% * (5.67) euro			0,57	
	T O T A L E euro / mt			6,24	
	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I:				
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,094	31,54	2,96	MDO
	(A) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 24.558%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,043	92,19	3,96	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01556 - Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			6,92	
Nr. 12 PF.0001.000 7.0013	Spese Generali 15.00% * (6.92) euro			1,04	
	Sommano euro			7,96	
	Utili Impresa 10% * (7.96) euro			0,80	
	T O T A L E euro / mt			8,76	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. E L E M E N T I:				
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,030	29,30	0,88	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,060	26,41	1,58	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,010	33,08	0,33	MDO
	(A) [SL.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in ... di cui MDO= 2.299%; MAT= 75.287%; ATT= 0.000%; m²	1,100	2,75	3,03	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01303 - Incidenza Manodopera 38.34				
	Sommano euro			5,82	
	Spese Generali 15.00% * (5.82) euro			0,87	
	A R I P O R T A R E			6,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,69	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.69) euro T O T A L E euro / m²			6,69 0,67 7,36	
Nr. 13 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02363 - Incidenza Manodopera 0	1,000	10,50	10,50	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.50) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.08) euro T O T A L E euro / t			10,50 1,58 12,08 1,21 13,29	
Nr. 14 PF.0006.000 1.0068	Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia torsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1; 4 x 1 x 1) - per m³ in opera per altezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15% m3 E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (A) [AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 24.085%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [PR.0006.0005.0003] FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari kg (E) [PR.0034.0003.0002] Travi in abete uso trieste m³ (E) [PR.0034.0003.0003] Tavolame in abete di spessore 25 mm m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAMME m³ (A) [SL.0006.0007.0002] GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di fer ... di cui MDO= 0.616%; MAT= 77.618%; ATT= 0.000%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27444 - Incidenza Manodopera 19.78	10,000 0,050 0,440 0,250 0,014 0,004 0,500 0,500 1,200 9,500	1,60 97,84 0,01 2,27 376,39 766,40 31,54 29,30 21,04 3,85	16,00 4,89 0,00 0,57 5,27 3,07 15,77 14,65 25,25 36,58	NL AN MT MT MT MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (122.05) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (140.36) euro T O T A L E euro / mt			122,05 18,31 140,36 14,04 154,40	
Nr. 15 PF.0006.000 1.0070	Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici a tasche dello spessore di 23 - 30 cm, realizzati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale 6x ... amento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al m² - incremento per spessori da 30 cm + 10% sul prezzo. E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km (A) [AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 26.245%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [PR.0006.0005.0003] FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari kg (E) [PR.0034.0007.0002] Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Pla ... cad. (E) [PR.0034.0007.0003] Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GAL ... cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAMME m³ ULTERIORI INFORMAZIONI	0,900 0,100 1,000 0,167 0,167 0,200 0,200 0,300	1,60 87,59 2,27 64,18 4,81 29,30 26,41 21,04	1,44 8,76 2,27 10,72 0,80 5,86 5,28 6,31	NL AN MT MT MT MDO MDO AN
	A R I P O R T A R E			41,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			41,44	
Nr. 16 SL.0003.000 1.0007	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0932				
	- Incidenza Manodopera 21.26				
	Sommano euro			41,44	
	Spese Generali 15.00% * (41.44) euro			6,22	
	Sommano euro			47,66	
	Utili Impresa 10% * (47.66) euro			4,77	
	T O T A L E euro / m²			52,43	
	CIOTTOLAME-PIETRAM E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi	0,050	138,72	6,94	NL
	(E) [PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAM E L E M E N T I:	1,000	14,10	14,10	MT
Nr. 17 SL.0006.000 7.0002	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04733				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro			21,04	
	Spese Generali 15.00% * (21.04) euro			3,16	
	Sommano euro			24,20	
	Utili Impresa 10% * (24.20) euro			2,42	
	T O T A L E euro / mt			26,62	
	GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 o 10/12				
	E L E M E N T I:				
Nr. 18 SL.0014.000 1.0003	(A) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ...	0,001	65,90	0,07	AN
	di cui MDO= 33.561%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ...	0,000	65,90	0,00	AN
	di cui MDO= 33.561%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(E) [PR.0006.0009.0002] GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di fer ... kg	1,000	3,78	3,78	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,000	26,41	0,00	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00865				
	- Incidenza Manodopera 0.22				
	Sommano euro			3,85	
Nr. 18 SL.0014.000 1.0003	Spese Generali 15.00% * (3.85) euro			0,58	
	Sommano euro			4,43	
	Utili Impresa 10% * (4.43) euro			0,44	
	T O T A L E euro / kg			4,87	
	GEOTESSILE NONTES SUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015				
	E L E M E N T I:				
	(A) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ...	0,002	50,55	0,10	AN
	di cui MDO= 43.306%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ...	0,000	50,55	0,00	AN
	di cui MDO= 43.306%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
Nr. 18 SL.0014.000 1.0003	(E) [PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTES SUTO costituito esclusivamente da fibre in ... m²	1,000	2,62	2,62	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,001	26,41	0,03	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00613				
	- Incidenza Manodopera 0.38				
	Sommano euro			2,75	
	Spese Generali 15.00% * (2.75) euro			0,41	
	Sommano euro			3,16	
	A R I P O R T A R E			3,16	

[illegible]

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 19 AT.0001.000 1.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto euro / t/km			1,60	NL
Nr. 20 AT.0001.000 1.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			138,72	NL
Nr. 21 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,50	MT
Nr. 22 PR.0001.001 1.0001	ONERI VARI, a stima euro / cad.			0,01	MT
Nr. 23 PR.0002.000 6.0001	CIOTTOLAME-PIETRAMME euro / m³			14,10	MT
Nr. 24 PR.0006.000 5.0003	FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari euro / kg			2,27	MT
Nr. 25 PR.0006.000 9.0002	GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia torsione 8/10 O 10/12 euro / kg			3,78	MT
Nr. 26 PR.0014.000 1.0003	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 euro / m²			2,62	MT
Nr. 27 PR.0034.000 3.0002	Travi in abete uso trieste euro / m³			376,39	MT
Nr. 28 PR.0034.000 3.0003	Tavolame in abete di spessore 25 mm euro / m³			766,40	MT
Nr. 29 PR.0034.000 7.0002	Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm 3x2x0.17 euro / cad.			64,18	MT
Nr. 30 PR.0034.000 7.0003	Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/ 3.20 mm euro / cad.			4,81	MT
Nr. 31 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			31,54	MDO
Nr. 32 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,30	MDO
Nr. 33 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,41	MDO
Nr. 34 RU.0001.000 1.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,08	MDO
	Data, 17/10/2022				
	Il Tecnico				
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				