

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO

Attività manutentive e di pulizia di cui al punto 1 del par. 3 della lett. A) del Disciplinare di attuazione, previsti dall'art. 9 della convenzione - Anno 2023 - tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. Servizio del Genio Civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITA' 2023

La presente illustra gli interventi di manutenzione e di pulizia del Fiume Tirso, del Rio Mogoro e del Flumini Mannu, da svolgere in normali condizioni di esercizio (assenza di criticità), secondo quanto previsto al punto 1 del par. 3 della lett. A) del Disciplinare attuativo di cui in epigrafe, nell'ambito delle attività affidate a questo Consorzio relativamente al Servizio di Piena, intervento idraulico e presidio territoriale, previa valutazione e consenso da parte del Servizio del Genio Civile di Oristano. Per tali attività concordate è previsto l'accantonamento di **Euro 25.000,00** da utilizzare sino all'esaurimento di tale importo.

Di seguito si elencano per maggiore completezza, per singolo tronco fluviale, le forniture e i lavori che si intendono programmare per questa annualità sulla base delle situazioni critiche sinora emerse nel Servizio di monitoraggio mensile.

1) Acquisto aste idrometriche per le sezioni dei tre corsi d'acqua con sponda inclinata previa acquisizione di parere favorevole del Servizio del Genio Civile di Oristano.....**Euro 3.500,00**

FIUME TIRSO

- a) Intervento di pulizia** (manuale e/o con mezzo meccanico) degli **accessi alle sezioni critiche di controllo n. 3, 7, 8, 10, 13 e 14** (localizzazione satellitare allegata) comprendenti il taglio della vegetazione (arbustiva ed arborea), l'attività manutentiva delle aste idrometriche (pulizia dalla vegetazione e/o da altri prodotti oggetto di imbrattamenti), per consentire il regolare espletamento dei sopralluoghi..... **Euro 12.900,00**
- b) Sostituzione delle aste idrometriche nelle sezioni 8 e 14.** L'asta nella sezione 8 dovrà essere installata previa rimozione dell'esistente, avendo cura che la gradazione metrica sia coincidente. L'asta nella sezione 14 va installata sulla pila di valle, previa traslazione del punto di riferimento originario.....**Euro 1400,00**
- c) Intervento di rimozione** di residuo di albero sradicato e trasportato da una delle ultime piene del fiume, in corrispondenza della campata in destra del ponte sommergibile di Sili (**sezione n. 11**)..... **Euro 700,00**

RIO MOGORO

- a) Intervento di pulizia** (manuale) degli **accessi alle sezioni critiche di controllo n. 2, 6, 9, 11 e 14** (localizzazione satellitare allegata) comprendenti il taglio della vegetazione (arbustiva ed arborea) l'eventuale attività manutentiva delle aste idrometriche (pulizia dalla vegetazione e/o da altri prodotti oggetto di imbrattamenti), per consentire il regolare espletamento dei sopralluoghi..... **Euro 3400,00**
- b) Sostituzione delle aste idrometriche nelle sezioni 9-11-14.** Le aste vanno installate in sostituzione delle esistenti, avendo cura che la gradazione metrica sia coincidente.
.....**Euro 1300,00**

FLUMINI MANNU

- a) Intervento di pulizia** (manuale) degli **accessi alle sezioni critiche di controllo n. 2 e 3** (localizzazione satellitare allegata) comprendenti il taglio della vegetazione (arbustiva ed arborea) l'eventuale attività manutentiva delle aste idrometriche (pulizia dalla vegetazione e/o da altri prodotti oggetto di imbrattamenti), per consentire il regolare espletamento dei sopralluoghi.....**Euro 1.800,00**
-**TOTALE Euro 25.000,00**

Referente Servizio Piene

(Ing. Giorgio Bravin)