



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G54H13000130002 - CAT P0417

ANALISI DEI PREZZI

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL. 11

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
07	03/03/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giorgio Bravin

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI
NELL'ANNALITA' 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE
DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO
COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA
CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Data, 14/03/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR24_PF.0 002.0002.014 1	per armature di intonaco e gunite, compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni chilogrammo posto in opera E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0006.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0006.0002.0002] RETE ELETTRORALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in panne ... di cui MDO= 1.266%; MAT= 73.418%; ATT= 4.430%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0036 - Incidenza Manodopera 0.0925	0,005 0,003 0,003 0,000 1,120	2,60 27,80 24,90 31,63 1,25	0,01 0,08 0,07 0,00 1,40	MT MDO MDO MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.56) euro			1,56 0,23	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.79) euro			1,79 0,18	
	T O T A L E euro / kg			1,97	
Nr. 5 SAR24_PF.0 004.0001.002 0	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1 E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora (E) [SAR24_PR.0005.0002.0015] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4341 - Incidenza Manodopera 0.115	0,100 1,030 0,200 0,200 0,600 0,050	2,99 159,76 30,00 27,80 24,90 31,63	0,30 164,55 6,00 5,56 14,94 1,58	NL MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (192.93) euro			192,93 28,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (221.87) euro			221,87 22,19	
	T O T A L E euro / m³			244,06	
Nr. 6 SAR24_PF.0 006.0001.000 1	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00378 - Incidenza Manodopera 0.2895	0,010 0,012 0,010	106,42 24,90 31,63	1,06 0,30 0,32	NL MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.68) euro			1,68 0,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.93) euro			1,93 0,19	
	T O T A L E euro / m²			2,12	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 SAR24_PF.0 006.0001.000 8	Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosità e da alterazione superficiale, ... nti, le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori sino a 25-30 cm. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora 0,055 106,42 5,85 NL (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora 0,360 53,41 19,23 NL (E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ 0,160 28,93 4,63 MT (E) [SAR24_PR.0002.0002.0002] GHIAIA DI 4° (12-24) m³ 0,160 22,28 3,56 MT (E) [SAR24_PR.0034.0002.0001] Pietrame compatto non gelivo composto da massi in pietra nat ... m³ 1,000 217,48 217,48 MT (E) [SAR24_PR.0034.0003.0001] Tavole da ponte di abete di spessore 50 mm m³ 0,012 802,39 9,63 MT (E) [SAR24_PR.0034.0003.0002] Travi in abete uso trieste m³ 0,012 409,45 4,91 MT (E) [SAR24_PR.0034.0003.0003] Tavolame in abete di spessore 25 mm m³ 0,010 833,72 8,34 MT (E) [SAR24_PR.0034.0004.0001] Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca p ... kg 0,005 7,04 0,04 MT (E) [SAR24_PR.0034.0005.0001] Concime organico kg 0,100 1,35 0,14 MT (E) [SAR24_PR.0034.0005.0002] Concime chimico kg 0,030 1,52 0,05 MT (E) [SAR24_PR.0034.0006.0001] Resina collante kg 0,048 3,27 0,16 MT (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,750 30,00 22,50 MDO (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,008 30,00 0,24 MDO (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,750 27,80 20,85 MDO (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,008 27,80 0,22 MDO (A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 15.533%; MAT= 40.651%; ATT= 22.867%; m³ 0,070 195,63 13,69 AN ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74588 - Incidenza Manodopera 0.1109 Sommano euro 331,52 Spese Generali 15.00% * (331.52) euro 49,73 Sommano euro 381,25 Utili Impresa 10% * (381.25) euro 38,13 T O T A L E euro / m³ 419,38				
Nr. 8 SAR24_PF.0 006.0001.000 9	Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0034.0004.0001] Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca p ... kg 0,005 7,04 0,04 MT (E) [SAR24_PR.0034.0004.0002] Idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro ... ora 0,009 68,64 0,62 MT (E) [SAR24_PR.0034.0005.0001] Concime organico kg 0,100 1,35 0,14 MT (E) [SAR24_PR.0034.0005.0002] Concime chimico kg 0,030 1,52 0,05 MT (E) [SAR24_PR.0034.0006.0001] Resina collante kg 0,048 3,27 0,16 MT (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,009 30,00 0,27 MDO (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,009 27,80 0,25 MDO ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0034 - Incidenza Manodopera 0.2721 Sommano euro 1,53 Spese Generali 15.00% * (1.53) euro 0,23 Sommano euro 1,76 Utili Impresa 10% * (1.76) euro 0,18 T O T A L E euro / m² 1,94				
Nr. 9 SAR24_PF.0 006.0001.006	Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica e manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
8	E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAMI m³ (E) [SAR24_PR.0006.0005.0006] Punti di fissaggio legatura cad. (E) [SAR24_PR.0034.0007.0011] Gabbione rettangolare, in rete metallica a doppia torsione c ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30151 - Incidenza Manodopera 0.1619	0,100 0,050 1,100 30,000 0,500 0,500 0,500	83,85 66,27 15,34 0,05 152,95 30,00 24,90	8,39 3,31 16,87 1,50 76,48 15,00 12,45	NL NL MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (134.00) euro			134,00 20,10	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (154.10) euro			154,10 15,41	
	T O T A L E euro / m³			169,51	
Nr. 10 SAR24_PF.0 006.0001.010 0	Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata prezzo al m². E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAMI m³ (E) [SAR24_PR.0006.0005.0006] Punti di fissaggio legatura cad. (E) [SAR24_PR.0034.0007.0012] Gabbia da assemblare per materassi tipo reno H = 0,23 m, dia ... m² (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1103 - Incidenza Manodopera 0.177	0,100 0,050 0,253 30,000 1,000 0,200 0,200	83,85 66,27 15,34 0,05 20,95 30,00 24,90	8,39 3,31 3,88 1,50 20,95 6,00 4,98	NL NL MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (49.01) euro			49,01 7,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (56.36) euro			56,36 5,64	
	T O T A L E euro / m²			62,00	
Nr. 11 SAR24_PF.0 008.0001.000 1	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 0.738%; MAT= 74.170%; ATT= 4.059%; kg (A) [SAR24_SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.200%; MAT= 77.756%; ATT= 1.102%; kg (A) [SAR24_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 1.757%; MAT= 72.236%; ATT= 5.058%; m³ (A) [SAR24_SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	0,030 0,015 0,050 0,350 0,350 0,120 0,050 0,002	3,58 47,46 2,31 30,00 24,90 2,14 7,89 448,08	0,11 0,71 0,12 10,50 8,72 0,26 0,39 0,90	NL NL MT MDO MDO AN AN AN
	A R I P O R T A R E			21,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
Nr. 13 SAR24_SL.0 003.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08206 - Incidenza Manodopera 0	0,050 1,000	150,90 28,93	7,55 28,93	NL MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (36.48) euro			36,48 5,47	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (41.95) euro			41,95 4,20	
	T O T A L E euro / m³			46,15	
Nr. 14 SAR24_SL.0 004.0001.000 1	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54719 - Incidenza Manodopera 0.0202	0,125 0,688 1,000 0,250	71,68 71,68 178,73 24,90	8,96 49,32 178,73 6,23	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (243.24) euro			243,24 36,49	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (279.73) euro			279,73 27,97	
	T O T A L E euro / t			307,70	
Nr. 15 SAR24_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, ... di cui MDO= 2.025%; MAT= 58.086%; ATT= 18.941%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44004 - Incidenza Manodopera 0.1553	0,667 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,400	38,57 1,15 0,01 27,80 24,90 31,63 36,48 243,24	25,73 0,17 0,01 18,54 16,61 0,79 36,48 97,30	NL MT MT MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (195.63) euro			195,63 29,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (224.97) euro			224,97 22,50	
	T O T A L E euro / m³			247,47	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 16 SAR24_SL.0 006.0002.000 2	RETE ELETTROSALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [SAR24_PR.0006.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli stan ... kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00285 - Incidenza Manodopera 0.0109	0,000 0,001 1,000 0,001	71,68 71,68 1,16 24,90	0,00 0,07 1,16 0,02	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.25) euro			1,25 0,19	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.44) euro			1,44 0,14	
	T O T A L E euro / kg			1,58	
Nr. 17 SAR24_SL.0 006.0004.000 1	CHIODI (punte piane), misure varie E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00484 - Incidenza Manodopera 0.0064	0,002 0,000 1,000 0,001	53,41 53,41 2,01 24,90	0,11 0,00 2,01 0,02	NL NL MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.14) euro			2,14 0,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.46) euro			2,46 0,25	
	T O T A L E euro / kg			2,71	
Nr. 18 SAR24_SL.0 007.0001.000 1	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [SAR24_PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01773 - Incidenza Manodopera 0.0017	0,000 0,002 0,002 1,000 0,001	47,46 53,41 16,46 7,73 24,90	0,00 0,11 0,03 7,73 0,02	NL NL MT MT MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.89) euro			7,89 1,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.07) euro			9,07 0,91	
	T O T A L E euro / kg			9,98	
	A R I P O R T A R E				

